

AFWERKSTAAT

project: Het Carré van Westergouwe te Gouda

datum: 14-06-2022

ALGEMENE RUIMTEN

Entree/ hal

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer voorzien van tegelwerk, tegels 30 x 30 cm met plinttegel. Schoonloopmat t.p.v. entreedeur.

Wanden : spuitwerk.

Plafond : heraklith

Lifthalen

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer voorzien van projecttapijt met plinttegel.

Wanden : spuitwerk.

Plafond : bij het voorportaal van de lift zal onder het plafond geluid-absorberend materiaal worden toegepast. Sonayspray FC 15mm of Rockfon 570.E 15 mm of gelijkwaardig volgens advies.

(Nood)trappenhuis

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer voorzien van projecttapijt met plinttegel.

Wanden : spuitwerk.

Plafond / onderzijde trappen

en bordessen : bij het voorportaal van de lift zal onder het plafond geluid-absorberend materiaal worden toegepast. Sonayspray FC 15mm of Rockfon 570.E 15 mm of gelijkwaardig volgens advies.

Techniekruimte/ werkkast

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer voorzien van tegelwerk, tegels 30 x 30 cm met plinttegel.

Wanden : tegels 20 x 25 cm liggend verwerkt.

Plafond : heraklith.

Meterkast/ hydrofooruimte

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer voorzien van oxaanolie.

Wanden : onbehandeld.

Plafond : heraklith.

PRIVE RUIMTEN

Hal/ entree

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer.

Wanden : behangklaar.

Plafond : fijn spuitwerk.

Woonkamer/ keuken

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer.

Wanden : behangklaar.

Plafond : spuitwerk.

Toiletruimte (betreft type 1,2 en 5)

Vloer : tegels 30 x 30 cm en kunststeen dorpel onder de deur. De bovenzijde van het inbouwreservoir wordt afgewerkt met kunststeen.

Wanden : tegels 15 x 30 cm tot ca. 1,50 m +vl. en daarboven spuitwerk, tegels liggend verwerkt.

Plafond : fijn spuitwerk.

Nb. Tegels worden niet strokend aangebracht!

Badkamer

Vloer : tegels 30 x 30 cm kunststeen dorpel onder de deur en ter plaatse van douchehoek.

Wanden : tegels 15 x 30 cm tot plafond tegels liggend verwerkt.

Plafond : fijn spuitwerk.

Nb. Tegels worden niet strokend aangebracht!

Slaapkamer(s)

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer.

Wanden : behangklaar.

Plafond : fijn spuitwerk.

Berging/ techniekruimte

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer.

Wanden : onbehandeld.

Plafond : onbehandeld.

Meterkast

Vloer : betonvloer.

Wanden : onbehandeld.

Plafond : onbehandeld.



AFWERKSTAAT

project: Het Carré van Westergouwe te Gouda

datum: 14-06-2022

ALGEMENE RUIMTEN

Gang bergingen en fietsenstalling

Vloer : betonvloer met zandcement-
dekvloer voorzien van oxaanolie.

Wanden : spuitwerk.

Plafond : heraklith.

Privé bergingen op de begane grond

Vloer : betonvloer met zandcement-
dekvloer voorzien van oxaanolie.

Wanden : onbehandeld.

Plafond : onbehandeld.