

# AFWERKSTAAT

project: Windsor Park, Gouda  
woningen: rijwoningen bnr 1 t/m 32  
datum: 28 mei 2024

Windsor Park  
Westergouwe - Gouda

## BEGANE GROND

### Entree

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Meterkast

Vloer : betonvloer / meterkastplaat  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld

### Toiletruimte

Vloer : tegels 30 x 30 cm en kunststeen dorpel onder de deur.  
Wanden : tegels 20 x 40 cm tot 1 wandtegel boven het toiletreservoir betegeld en daarboven spuitwerk, tegels liggend verwerkt  
Plafond : spuitwerk

### Woonkamer / Keuken

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

## 1E VERDIEPING

### Overloop

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Slaapkamer(s)

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Badkamer

Vloer : tegels 30 x 30 cm en ter plaatse van de douchehoek 15 x 15 cm en 2 douchedorpels t.p.v. douchehoek. Kunststeen dorpel onder de deur.  
Wanden : tegels 20 x 40 cm tot plafond, tegels liggend verwerkt  
Plafond : spuitwerk

## 2E VERDIEPING

### Slaapkamer(s)

Vloer : betonvloer met dekvloer geen dekvloer achter knieschot  
Wanden : behangklaar  
Plafond : schuine kap voorzien van sauswerk (nietgaatjes blijven zichtbaar)

### Zolder / Onbenoemde ruimte

Vloer : betonvloer met dekvloer geen dekvloer achter knieschot  
Wanden : onbehandeld  
Dakkap : onbehandeld  
Knieschot : onbehandeld

### Techniekrimte

Vloer : betonvloer met dekvloer geen dekvloer achter knieschot  
Wanden : onbehandeld  
Dakkap : onbehandeld  
Knieschot : onbehandeld

## BUITEN

### Vrijstaande buitenberging

Vloer : betonvloer  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld